LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO MECÂNICA

PASSAGEIRO ONIBUS

MODELO: IVECO/COMIL VERSATILE R

PLACA: RWR-9F79

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net

1 – DADOS DO SOLICITANTE:

Nome da Empresa: SUCENA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.381.283/0001-97
Endereço: R SAO FRANCISCO, 720
Cep: 65.930-000 – CENTRO – ACAILANDIA – MA

2 – DADOS DA EMPRESA E RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:

Nome da Empresa: VISION ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.118.624/0001-00
Engenheiro Responsável: Roberto Silleno Ferreira Junior
Registro no CREA-PA: 1516300947
Endereço: Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134
Cep: 68447-000 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará
Telefones: (091) 99230-4679

3 – IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO:

ESPÉCIE / TIPO: PASSAGEIRO ONIBUS

MODELO: IVECO/COMIL VERSATILE R **ANO/MODELO:** 2021/2022

MOTOR: DIESEL **CHASSI:** 93ZK1RMH0N8945519

PLACA: RWR-9F79 **COR PREDOMINANTE:** BRANCA

CATEGORIA: ALUGUEL.

4 - OBJETIVO:

Este veículo destina-se a realizar tarefas de transporte dos colaboradores, atendendo os horários de entrada, saída, horário de almoço, bem como o itinerário de rota pré-programado.
Este laudo visa avaliar as condições gerais de conservação e uso dos itens operantes do equipamento que são: motor, sistema de freio, sistema elétrico, sistema hidráulico, sistema pneumático, estrutura, chassis e carenagem, além de suspensão, pneus, e acessórios em geral conforme normas e especificações exigidas por lei, em cumprimento a resolução 14/98 do CONTRAN – Lei 9.503/97 e NBRISO 8811.

5 – RESULTADOS DOS TESTES E VERIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:

5.1 Motor

- Sem vazamento
- Emissão de gases dentro do padrão
- Sistema de Arrefecimento em perfeito estado de uso
- Sistema de Alimentação de Combustível em perfeito estado de operação
- Suportações e Fixações em bom estado para operação
- Sistema de Coletores de admissão e coletor de descarga dentro do padrão de operação
- Correias do motor em perfeito estado de operação
- Foi verificado o óleo do motor quanto ao nível e a qualquer agente estranho, sendo que nada foi detectado que pudesse comprometer o funcionamento do sistema.

Os testes executados no motor foram: ligação do mesmo, e deixando em funcionamento durante 01 (uma) hora ininterruptas com acelerações intermitentes a cada 10 minutos. Os resultados encontrados mostram que a temperatura do motor em operação ficou na faixa ideal.

5.2 Sistema de Freio

Com o veículo / equipamento em funcionamento e em movimento, foram lhe aplicada pressão sobre os freios em várias velocidades diferentes, onde se constatou que a taxa de frenagem foi satisfatória com o equipamento se comportando sem desvio de trajetória.

A pista utilizada para este teste foi uma pista asfáltica.

Constatamos com isso que todos os elementos constantes do sistema de freio se encontram em perfeito estado de operação.

5.3 Sistema Elétrico do Equipamento

Foi verificado o painel com Luz testemunha que indicam seta, luz alta e baixa, partida, bateria, pressão do óleo do motor, ré, alerta de funcionamento. Todos os itens das luzes testemunhas foram verificadas e estão em perfeito funcionamento. Foi testado o limpador de para-brisas que funcionam em duas velocidades, e o mesmo encontra-se em perfeito estado de funcionamento, a buzina encontra-se funcionando. O motor de partida funciona em perfeito estado.

5.4 Suspensão

Na suspensão foram verificados os itens de mola, todas em condições de uso, fixação de molas, moentes e batentes em perfeito estado, amortecedores em perfeito estado de operação.

5.5 Pneus

Em perfeito estado de uso com os sulcos dentro dos padrões e normas de trafegabilidade. Os pneus e estepe encontram-se nas mesmas condições.

5.6 Direção

No sistema de direção não foi detectada folga no volante que comprometesse operacionalmente o sistema. Os pivôs de direção se encontram com os encaixes sem folga. Toda estrutura de braço de direção e barra de direção estão em perfeito estado, sem qualquer defeito que aponte restrição ao seu funcionamento e a caixa de direção está em perfeito estado de funcionamento.

5.7 Chassi

Em uma inspeção ao longo do chassi, não foi detectada nenhuma irregularidade, como deformações ou trincas que possam comprometer o funcionamento e o equilíbrio do sistema.

5.8 Transmissão

O sistema hermeticamente fechado sem vazamentos em perfeito estado de operação.

5.9 Caixa de Marcha

Foi realizado o teste de desempenho de caixa de marcha em conjunto com os testes de frenagem. Foi constatado a perfeita sincronia das marchas em suas trocas, 06 marchas à frente e 01 à ré, concluindo desta maneira também, que, se encontram em perfeito estado de funcionamento platô e disco de embreagem.

5.10 Acessórios

Foi realizado vistoria em todos os acessórios e itens de segurança obrigatórios para que o veículo trafegue em bom funcionamento.

Roberto Silleno F. Junior Engenheiro Mecânico CREA - PA151630094?
ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

6 Conclusão

Após a realização de inspeção e testes sob minha inteira responsabilidade, atesto que o equipamento, encontra-se **"APTO"** a exercer as funções a que se destina, desde que sejam respeitadas as normas de segurança, executando a manutenções periódicas conforme plano de manutenção bem como as especificações do fabricante.

Eu, **Roberto Silleno Ferreira Junior**, **Engenheiro Mecânico, Registro no CREA-PA 1516300947** realizei as inspeções e assumo toda e qualquer responsabilidade pela veracidade das informações.

Este Laudo tem a validade de 01 (UM) ano a contar a data de sua emissão.

Barcarena, 27 de julho de 2026.

Roberto Silleno F Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA1516300947

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Roberto Silleno Ferreira Junior
Engenheiro Mecânico
CREA-PA:1516300947

ANEXO 1 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

















Registro do CREA-PA







ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA